

13. NAPIREND

Ikt.szám: 3473-14/2026.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. március 25-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Inárcs, Temető (Honvéd utca 48.) kerítésépítés
beruházás beérkezett ajánlatok elbírálása
- Előterjesztő:** Szuróczki Csaba polgármester
- Az előterjesztés készítője:** Pelle György Tamás – településfejlesztési
bizottsági tag
- Előterjesztés tartalma:** Határozati javaslatok
- Szavazás módja:** Egyszerű többség
- Megtárgyalja:** Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság



Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi időszakban az inárcsi temető kerítésének állapota jelentősen leromlott. A jelenlegi, gyenge kivitelű drótháló kerítést a vadak több helyen megrongálták, ezért annak javítása és folyamatos karbantartása már nem jelent hosszú távon fenntartható megoldást. A problémák tartós kezelése érdekében indokolttá vált a meglévő kerítés elbontása és egy új, erősebb kivitelű kerítés létesítése. Ennek megvalósítása érdekében az önkormányzat ajánlatkérést folytatott le a kivitelezési munkák elvégzésére.

Az ajánlatkérés az alábbi műszaki tartalomra vonatkozott:

- a meglévő kerítés bontása 130 méter hosszan,
- új kerítés építése 130 méter hosszan
 - 3D kerítéspanellel,
 - 220 cm magasságban,
 - beton lábazati elemmel.

A bontással és az új kerítés építésével érintett szakaszt a mellékelt műholdfelvételen a piros jelölés mutatja. Az előterjesztéshez egy illusztráció is csatolásra került, amely a tervezett kerítés megjelenését szemlélteti.



Az ajánlatkérésre az alábbi ajánlatok érkeztek:

1. Kótaji / Ignác Róbert egyéni vállalkozó

Összesen: **2 508 701 Ft**

- anyagköltség: 2 007 051 Ft (Kótaji)
- munkadíj: 412 750 Ft + kiszállási díj 17 780 Ft/alkalom (Ignác Róbert ev.)

Az ajánlattevők jelezték, hogy a meglévő kerítés bontását a kerítés menti növényzet miatt nem vállalják. Mivel az ajánlatkérés a bontási munkálatokat is tartalmazta, az ajánlat a műszaki tartalmat nem teljes körűen fedti le.

2. Horváth Péter egyéni vállalkozó / Építőmester

Összesen: **4 274 169 Ft**

- anyagköltség: 1 988 688 Ft
- munkadíj: 2 285 481 Ft

3. Beton Zóna

Összesen: **3 904 553 Ft**

- anyagköltség: 1 758 253 Ft
- munkadíj: 2 146 300 Ft

A beérkezett ajánlatok közül a Kótaji / Ignác Róbert egyéni vállalkozó ajánlata ugyan a legalacsonyabb összegű, azonban a bontási munkák hiánya miatt nem tartalmazza teljes körűen az ajánlatkérésben meghatározott feladatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a nyertes ajánlat elfogadásáról.

Inárcs, 2026. március 17.


Szuróczki Csaba
polgármester

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text 'POLGÁRMESTER' is written at the top and 'INÁRC' at the bottom. In the center of the stamp is a stylized emblem of a building or tower.

HATÁROZATI JAVASLAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (... ..) Kt. határozata

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs nagyközség belterületén elhelyezkedő Inárcs, Honvéd utca 48. (820 hrsz) szám alatti Temető kerítésépítés beruházás kivitelezési feladatainak ellátására a beérkezett ajánlatok közül a ajánlattevő- Ft+ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.

Felelős: Szuróczki Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Kibocsátó:

**DUNA MENTI REGIONÁLIS KERÍTÉSGYÁRTÓ
KFT.**6087 Dunavecse, Bajcsy-Zsilinszky utca 47.
Adószám: 26738293-2-03
HU26738293
Bank: 11600006-00000000-84301909
Tel.: +36 30/325-8200

Vevő:

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2365 Inárcs, Rákóczi út 4.Adószám: 15730387-2-13
pellegy@gmail.com titkarsag@inarcs.hu
+36306611411Érvényesség: Kiállítás:
2026.04.01. 2026.03.04.Bizonylatszám:
DUW6-AR-1096655**Áraink bruttóban értendők!****Logisztikai hozzájárulási díj lábazati elemek nélkül bruttó: 26.035 FT****Logisztikai hozzájárulási díj lábazati elemekkel bruttó: 34.925 Ft****A Logisztikai hozzájárulási díj a végösszegezen felül értendő!****A kerítés paramétereit: 200 cm magas panel+20 cm magas beton lábazat.
Így a kerítés teljes magassága 220 cm lesz.**

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. B. 250 CM CSŐÖSZLÖP ANTRACIT	27%	4 190 Ft	53 db	222 070 Ft	59 958,9 Ft	282 028,9 Ft
2. B. VÉGZÁRÓ KUPAK FEKETE 38-AS CSŐÖSZLÖPRA	27%	149 Ft	53 db	7 897 Ft	2 132,19 Ft	10 029,19 Ft
3. B. KER-PANEL ANTRACIT 200X250	27%	16 590 Ft	52 db	862 680 Ft	232 923,6 Ft	1 095 603,6 Ft
4. B. PANELRÖGZÍTŐ FŰL KAPUHOZ ANTRACIT	27%	299 Ft	416 db	124 384 Ft	33 583,68 Ft	157 967,68 Ft
5. B. LÁBAZATI ELEM 4X20X250	27%	4 989 Ft	52 db	259 428 Ft	70 045,56 Ft	329 473,56 Ft
6. B. LÁBAZATI "U" PROFIL 20 CM-ES ANTRACIT	27%	999 Ft	104 db	103 896 Ft	28 051,92 Ft	131 947,92 Ft

27% = 27% Bruttó ár
Az árak bruttóban értendők, az Áfa összegét tartalmazzák.Nettó összesen: 1 580 355 Ft
Áfataralom összesen: 426 695,85 Ft

Kerekítés: 0,15 Ft

Azaz: kettőmillió-hétezer-ötveneg HUF

Végösszeg: 2 007 051 Ft**Duna Menti Regionális
Kerítésgyártó Kft.**
6087 Dunavecse, Bajcsy-Zsilinszky utca 47.
Bank: 11600006-00000000-84301909
Adószám: 26738293-2-03

Vevő

Kibocsátó

ÁRAJÁNLAT

Inárcs – Temető kerítés

Inárcs Nagyközség Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi út 4. adószám:15730387-2-13;
képviseli: Szuróczki Csaba polgármester) részére

Inárcs, Temető kerítés építése

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	Horváth Péter ev / Építőmester
Ajánlattevő címe:	5100 Jászberény Széchenyi utca 12.
Ajánlattevő adószáma:	90816282-2-36
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	Horváth Péter
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 70 774 2337
Ajánlattevő e-mail címe:	epitomester1984@gmail.com

AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE		
3D Kerítés komplett kivitelezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)
Munkadíj	1 799 591 Ft	2 285 481 Ft
Anyag költség	1 595 900 Ft	1 988 688 Ft
Ajánlati ár összesen:		4 274 169 Ft
Kijelentem, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadom, nyertességem esetén a szerződést aláírom.		
Ajánlatomat a kiadásától számított 120 napig fenntartom.		

Kelt: 2026.03.02

cégszerű aláírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: 3D táblás kerítés építése erdőszél–temető telekhatáron.

1. Előkészítés

- Terület bejárása, kitűzés
- Közműegyeztetés szükség esetén
- Munkaterület biztosítása
- Növényzet, bozót részleges eltávolítása a nyomvonal mentén

2. Meglévő kerítés bontása

- A meglévő kerítés teljes elbontása (oszlopok, háló/panelek)
- Betonozott oszlopok gépi vagy kézi kibontása

3. Földmunka és alapozás

- Nyomvonal végleges kitűzése terepviszonyok figyelembevételével
- Oszlophelyek kifúrása (átlag 60–80 cm mélység, talajviszonytól függően)
- Szükség szerinti lépcsőztetett kialakítás
- Száraz minőségű beton alkalmazása
- Oszlopok függőleges beállítása és rögzítése

4. Lábazati elemek beépítése

- 20 cm magas előregyártott vasbeton lábazati elemek beemelése
- Szintre állítás, terepkövető vagy lépcsőzetes kialakítás
- Stabil megtámasztás és tömörítés

5. 3D kerítéspanelek szerelése

- 2,0 m magas, hegesztett 3D táblás kerítéspanelek rögzítése
- Tűzihorganyzott vagy porszórt kivitel
- Rozsdamentes vagy horganyzott rögzítőelemek
- Folyamatos vonalvezetés biztosítása hullámzó terepen

6. Műszaki jellemzők

- Teljes magasság: 2,20 m
- Oszloptávolság: kb. 2,50 m
- Időjárásálló, korrózióvédett kivitel
- Kültéri, hosszú élettartamú rendszer

Megjegyzés: Komplet anyagok listáját mellékletben található.

Munkadíj és alapanyagra vonatkozó tartalom.

Melléklet:

Munkadíja tartalom:

- **3D kerítés telepítése .**
- **Régi kerítése bontása és a drótfonat kerítés elszállítás.**

Alapanyag tartalom:

- **3D-s táblás kerítéscső színes, drótvastagság: 4-5 mm, szemméret: 200 x 50 mm, szélesség: 2500 mm, magasság: 2030 mm**

55 db

- **Zártszelvény oszlop színes porfestett, 60x40 mm x 1,5 mm színes horganyzott kivitelben kupakkal, hosszúság: 3000 mm**

55 db

- **Beton lábazati elem köztes sima, méret: 2500x200x60 mm**

53 db

- **U profil beton elemhez színes kivitelben 200 mm**

106 db

- **Bilincs (köztes) színes**

208 db

- **Bilincs (vég) színes**

8 db

- **Műanyag kupak (Zártszelvényre)**

55 db

- **Száraz beton (zsákos)**

108 db

- **Tartalék 3D kerítés tartozékából.**

Vevői ajánlat BZ20266217

Szállító

Beton Zóna Kft.

2370 Dabas, Wesselényi utca 9.

Adószám: 32586222-2-13

Weboldal: <https://betonzona.hu>

Kapcsolattartó: Beton Zóna

E-mail: info@betonzona.hu | Telefon: 36 70 554 38 74

Vevő

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Adószám: 15730387-2-13

Számlázási cím: 2365 Inárcs Rákóczi út 4

Szállítási cím: 2365 Inárcs Honvéd utca 48. (Hrsz.: 820)

E-mail: pellegy@gmail.com | Telefon: 36306611411

Kapcsolattartó 1 E-mail: titkarsag@inarcs.hu | Kapcsolattartó 1 Telefon: -

Fuvarozó: -

Sofőr: -

Kelte:

2026-03-16

Érvényesség:

2026-03-23

Tárgy:

MÓDOSÍTOTT/HOSSZABBÍTOTT ÁRAJÁNLAT

Előleg:

50%

Előleg számla fizetési mód:

Átutalás

Végszámla számla fizetési mód:

Átutalás

Cikkszám	Termék	Terület / db	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
3D 2030 mm 4 mm színes Súly: 733.2 kg Darabszám: 52 db Szín: RAL 6005 Filc: nem tartalmaz	3D elem színes, drótvastagság: 4 mm, szemméret: 200 x 50 mm, szélesség: 2500 mm, magasság: 2030 mm	52 db	8 339 Ft 7 588 Ft (~9%)	394 576 Ft	27% 106 536 Ft	501 112 Ft
Zártszelvény oszlop 2800 mm/1,5 mm színes horganyzott Súly: 328.6 kg Darabszám: 53 db Szín: RAL 6005 Filc: nem tartalmaz	Zártszelvény oszlop színes porfestett 60x40 mm x 1,5 mm színes horganyzott kivitelben kupakkal, hosszúság: 2800 mm	53 db	4 559 Ft 4 331 Ft (~5%)	229 543 Ft	27% 61 977 Ft	291 520 Ft
Bilincs (köztes) színes 60x40 mm Súly: 26.52 kg Darabszám: 204 db Szín: RAL 6005 Filc: nem tartalmaz	Bilincs (köztes) színes	204 db	400 Ft 380 Ft (~5%)	77 520 Ft	27% 20 930 Ft	98 450 Ft

Cikkszám	Termék	Terület / db	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
Bilincs (vég) színes 60x40 mm Súly: 0.96 kg Darabszám: 8 db Szín: RAL 6005 Filc: nem tartalmaz	Bilincs (vég) színes	8 db	400 Ft 380 Ft (~5%)	3 040 Ft	27% 821 Ft	3 861 Ft
U profil beton lábazati elemhez színes Súly: 59.28 kg Darabszám: 104 db Szín: RAL 6005 Filc: nem tartalmaz	U profil beton elemhez színes kivitelben 300mm-es betonelemhez	104 db	924 Ft 878 Ft (~5%)	91 312 Ft	27% 24 654 Ft	115 966 Ft
Fúróhegyes lemezcsavar, hatlapfejű, horganyzott 4,2x22 Súly: - kg Darabszám: 230 db Szín: Horg Filc: nem tartalmaz	Fúróhegyes lemezcsavar, hatlapfejű, horganyzott (DIN 7504K), 4.2 mm x 22 mm	230 db	28 Ft 22 Ft (~20%)	5 060 Ft	27% 1 366 Ft	6 426 Ft
Beton lábazati elem köztes síma 2500x300x50 mm Súly: 3744 kg Darabszám: 52 db Szín: Natúr beton Filc: nem tartalmaz	Beton lábazati elem köztes - síma felületű lábazati betonelem betonacél vasalattal - alapanyag:42.5 N cementből kevert beton, szélesség~2500 mm, magasság~300 mm, vastagság~50mm (felfogatásnál 40mm)	52 db	4 900 Ft	254 800 Ft	27% 68 796 Ft	323 596 Ft
TELEPÍTÉS 3D Súly: - kg Filc: nem tartalmaz	3D kerítés telepítése magába foglalja - az oszlopok pontalappal történő rögzítését és a 3D kerítéselemek/betonelemek oszlopok közé történő elhelyezését, az ár nem tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagokat (cement, sóder, készbeton) valamint a bontási és területrendezési munkálok költségét. A telepítő (áfa körön kívüli) tájékoztatása alapján	130 folyóméter	8 500 Ft	1 105 000 Ft	27% 298 350 Ft	1 403 350 Ft
BONTÁS Súly: - kg Filc: nem tartalmaz	Betonkerítés telepítés előtti bontási munkálatok	130 folyóméter	4 500 Ft	585 000 Ft	27% 157 950 Ft	742 950 Ft
Egyedi termék Súly: - kg Darabszám: 1 db Filc: nem tartalmaz	Sittes konténer 8 m3 / 3 nap állási idővel/ - a korábbi drótfonat, valamint a keletkező zöldhulladék elszállítása, továbbá tartalmazza az ár a konténer ki- és elszállítását a megadott időpontban!	1 db	125 000 Ft	125 000 Ft	27% 33 750 Ft	158 750 Ft

Cikkszám	Termék	Terület / db	Egységár	Nettó ár	ÁFA	Bruttó ár
KÉSZ BETON Súly: 2000 kg Darabszám: 80 db Filc: nem tartalmaz	Zsákos kész beton, Kiszerezés: 25kg/zsák	80 db	1 850 Ft 1 795 Ft (~3%)	143 600 Ft	27% 38 772 Ft	182 372 Ft
Szállítási díj - FAD:		-	-	-	-	-
Szállítási díj - 27%:		-	-	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Súly: 6892.56 kg		260 folyóméter 784 m3	-	3 074 451 Ft	830 102 Ft	3 904 553 Ft

Fizetési feltételek: Előre utalás díjbekérő alapján

Teljesítés: A pályázatban kiírt határidőig: 2026.06.30

A késelemből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A termékek átvételekor kérjük a Megrendelőt, hogy a leszállított árut tételesen ellenőrizze.

Amennyiben **nem cégünk végzi a kivitelezést**, a szállítást követően törött vagy sérült táblákat kizárólag abban az esetben tudunk cserélni, ha az adott sérülést a Megrendelő **a kiszállítás időpontjában jelzi a szállítást végző kollégának**, és az írásban is rögzítésre kerül a szállítólevélen.

Amennyiben **a kivitelezést cégünk végzi**, a Megrendelő kötelessége az elkészült kerítés átvétele. Ezt követően **törött elemek cseréjére nincs lehetőség**, mivel a helyszíni átvétellel a Megrendelő elismeri a hibátlan teljesítést.

A rendelés átvételekor **a termékek nem ismerete nem mentesíti a vevőt a felelősség alól**. Kérjük, hogy **az átvétel a kiszállító jelenlétében** történjen, és a Megrendelő győződjön meg arról, hogy a megrendelés teljes. **Hiányt vagy eltérést a szállítólevélen rögzíteni kell**, és azt a szállító jelenlétében kell jelezni. A szállító távozása után a pótlásban nem tudunk segíteni, csak új megrendelés alapján.

A termékek pontos egyeztetésében kérjük, hívjon fel minket telefonon, és segítünk a rendelés helyes leadásában, valamint az átvétel során is támogatást nyújtunk.

A RAL színkód nem ismerete nem mentesíti a vevőt a felelősség alól, hiszen weboldalunkon a színek és azok RAL kódjai fel vannak tüntetve. **Nem áll módunkban cserélni olyan rendelést, amelyet a vásárló visszaigazolt és elfogadott. Egyazon kivitelezéshez, de külön-külön megrendelt anyagok esetén színbeli vagy felületi eltérések előfordulhatnak**, melyekért cégünk felelősséget nem vállal!

Egyedi termék rendelésekor kérjük, pontosan ellenőrizze a visszaigazoló dokumentumot, mivel az egyedi termékeket nem tudjuk visszavenni, hiszen nem készletes termékről van szó, hanem egyedi gyártás alapján készül. **A teljesítési idő az előleg beérkezését követően indul.**

A raklap betétdíjas csomagolóeszköz, amely nem kerül jóváírásra automatikusan. **A raklap visszaszállításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia**, cégünk annak elszállítását nem tudja vállalni.

A késelemből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Az ajánlat létrejöttével a vevő megismerte és elfogadja a cég Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF).

A megrendelés az előleg befizetése után kerül gyártásba!

Mennyiségi és minőségi reklamációt a termékek átvételétől számított 3 munkanapon belül fogadunk el!

Raktárkészletről vásárolt termékek visszavételét hibátlan állapot esetén a vételár 80%-án tudjuk megváltani, vásárlástól számított 3 napon belül. **Ezen termékek telephelyünkre visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.**

Cégünk csak targoncával vállalja a felrakodást telephelyünkön, az arra megfelelő méretű nyitott szállító járműre. A nem megfelelő járműre való pakolásban nem tudunk segíteni, kérjük, hozzanak magukkal segítséget. A nem megfelelő szállításból fakadó sérülésekre nem tudunk garanciát vállalni.

A beton termékek anyagukból adódóan törékenyek, ezért a leszállított mennyiségre vonatkozóan **legfeljebb 5%-os töréсарány elfogadottnak tekintendő**. Ezen felüli törések esetén cserét biztosítunk, amennyiben a sérülés tényét **a termék átvételekor vagy a szállítás időpontjában, a szállítólevélen rögzítve jelzik**.

Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz gépi lerakodást (pl. KCR darus autót), **a kiszállítás helyszínén a megrendelő köteles megfelelő segítséget biztosítani a rakodáshoz**. Amennyiben ez nem biztosított, fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméket visszaszállítsuk telephelyünkre, és a kiszállítást egy későbbi időpontban, **ismételt kiszállítási díj felszámítása mellett** végezzük el.



ÁRAJÁNLAT

Kibocsátó:

Ignác Róbert egyéni vállalkozó
4482 Kótaj, Petőfi utca 21.
Adószám: 66318590235
Nyilvántartási szám: 33809698
Közösségi adószám: HU66318590
Bankszámlaszám: 12042847-02109943-00100001
Raiffeisen Bank Zrt.

Vevő:

INÁRCRS NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2365 Inárcs, Rákóczi út 4.
Adószám: 15730387-2-13
pellegy@gmail.com titkarsag@inarcs.hu +36 30
66 11 411

Érvényesség: Kiállítás:
2026.04.05. 2026.03.04.

Bizonylatszám:
IGN1-AR-1911531

Áraink bruttóban értendők!

Kiszállási díj bruttó: 17.780 Ft / alkalom
A kiszállási díj a végösszezen felül értendő!

Kótaji Kerítésgyártó DUW6-AR-1096646, DUW6-AR-1096647 számú árajánlatai alapján a kerítésépítés kivitelezésére az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. KERÍTÉS ÉPÍTÉS MUNKADÍJA FÉM OSZLOPOK BEBETONOZÁSÁVAL	27%	1 880 Ft	130 m	244 400 Ft	65 988 Ft	310 388 Ft
2. 20 CM MAGAS BETON LÁBAZATI ELEM BEÉPÍTÉSE	27%	620 Ft	130 m	80 600 Ft	21 762 Ft	102 362 Ft

Nettó összesen: 325 000 Ft

Áfatartalom összesen: 87 750 Ft

Kerekítés: 0 Ft

Azaz: négyszáztizenkettőezer-hétszázötven HUF

Végösszeg: **412 750 Ft**

Ignác Róbert
egyéni vállalkozó
4482 Kótaj, Petőfi u.21.
A sz : 66318590-2-35
Nyilv.sz : 33809698

Ignác Róbert

Vevő

Kibocsátó

Ajánlatunk tájékoztató jelleggel készült.