

7. NAPIREND

Ikt.szám:5612-8/2026.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. augusztus 26-án 16³⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Döntés az Írisz utca, Liget köz közvilágítás
kiepítésére beérkezett árajánlatokról

Előterjesztő: Szuróczki Csaba polgármester

Az előterjesztés készítője: Stöckler Virág igazgatási ügyintéző

Előterjesztés tartalma: Határozati javaslatok

Szavazás módja: Egyszerű többség

Megtárgyalja: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság



Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a Képviselő-testület döntése alapján az Inárcs, Írisz utca – Liget köz területén a közvilágítási hálózat bővítését, illetve kiépítését kívánja megvalósítani.

A beruházás fedezetét a területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat 1. mellékletében nevesített támogatás biztosítja. A támogatás mindösszesen 59 063 827 Ft összegben áll rendelkezésre.

A támogatási összegből már megvalósult a Dózsa György utca aszfaltburkolatának kiépítése, valamint az Írisz utca – Liget köz közvilágítási hálózatának tervezése, engedélyeztetése.

A Dózsa György utca útépitésével kapcsolatban felmerült költségek az alábbiak szerint alakultak:

- Tervezés: 1 460 000 Ft
- Kivitelezés: 33 708 985 Ft
- Műszaki ellenőrzés: 1 952 142 Ft

Összesen: bruttó 37 121 127 Ft

Az Írisz utca – Liget köz közvilágítási hálózatának tervezési és engedélyeztetési költsége **1 263 650 Ft** volt.

A közvilágítási hálózat kivitelezésének korábban becsült költsége mintegy **18 000 000 Ft** volt, a kivitelezésre beérkezett árajánlat alapján azonban a beruházás tényleges költsége várhatóan alacsonyabb lesz a korábban becsült összegnél. Ennek következtében várhatóan **14 947 267 Ft** összegű további forrás marad rendelkezésre.

A fennmaradó támogatási összeg a Támogatói Okirat módosítását követően – annak céljával összhangban – további, az alábbi célok valamelyikét szolgáló önkormányzati feladatok megvalósítására használható fel:

- a) alpinfrastruktúra fenntartása, illetve fejlesztése,
- b) közszolgáltatások nyújtása,
- c) településüzemeltetés.

A fennmaradó forrás felhasználására a fenti célok valamelyikének megfelelő, indokolt önkormányzati fejlesztés vagy feladat megvalósítása keretében kerülhet sor.

Inárcs Nagyközség Önkormányzat Polgármestere **a közvilágítás bővítésének teljes kivitelezésére kért árajánlatot három vállalatól.**

Az ajánlatkérésre az előterjesztéshez mellékletként csatolt, alábbi ajánlatok érkeztek be:

Inárcs közvilágításának bővítésének kivitelezésére érkezett ajánlatok			
ÁRAJÁNLATOK			
AJÁNLATTEVŐ	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
PLG Szolgáltató Zrt.	4.513.215.-Ft	1.218.568.-Ft	5.731.783.-Ft
EscoPro Kft.	5.408.929.-Ft	1.460.411.-Ft	6.869.340.-Ft
Hungaro Lux Light Kft.	5.203.086.-Ft	1.404.833.-Ft	6.607.919.-Ft

Javaslatunk a közvilágítás bővítésének megtervezésére vonatkozó nyertes ajánlattevőre:
PLG Szolgáltató Zrt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a nyertes ajánlat elfogadásáról.

Inárcs, 2026. augusztus 17.


Szuróczki Csaba
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (... ..) Kt.
határozata**

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Írisz utca közvilágítás kivitelezésére vonatkozó beérkezett ajánlatok közül a ajánlattevő- Ft+ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.

Felelős: Szuróczki Csaba polgármester

Határidő: azonnal

PLG Szolgáltató Zrt.

PLG Szolgáltató Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-142528
Adószám: 32388110-2-43

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Szuróczki Csaba
polgármester

Inárcs
Rákóczi út 4.
2365

Dátum: 2026.08.04.
Iktatószám: PLG_PRO 00020/2026
Projektszám: Inárcs_PLG_2026_087

Tárgy: Inárcs, Írisz utca közvilágításának kiépítése ajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre válaszolva ezúton kívánunk ajánlatot adni közvilágítás bővítésére a melléklet költségvetés alapján szerint:

Inárcs, Írisz utca közvilágítása kiépítésének díja: 4.513.215,- Ft + ÁFA

Ajánlat érvényessége: **2026.09.30.**

Amennyiben fenti ajánlatunkat elfogadják, kérjük, szíveskedjenek írásban jelezni a munkálat mihamarabbi megkezdés érdekében.

PLG Szolgáltató Zrt.
1125 Budapest
Szarvas Gábor út 20-22.


Tisztelettel:



Borody Balázs
vezérigazgató
PLG Szolgáltató Zrt.

Inárcs Irisz utcában közvilágítás mennyiség kiírás

S.sz.	Megnevezés	Mértékegység	Mennyiség	Alapdíj egységár	Alapdíj
Építési munkálatok					
1.	Kábelárok ásás, 0,4m árokszélességben, 0,7m mélységben	m	198	3 200 Ft	633 600 Ft
4.	Földmunkák oszlopalaphoz	m3	3	3 200 Ft	8 000 Ft
5.	Betonmunkák oszlopalaphoz	m3	3	57 500 Ft	143 750 Ft
6.	KPE és PVC csövek fektetése	m	15	6 570 Ft	98 550 Ft
7.	5-11 méter fénypontmagasságú acéloszlop állítása	db	5	25 890 Ft	129 450 Ft
8.	KOZV Lámpa kar felszerelése	db	5	13 789 Ft	68 945 Ft
9.	Lámpatest felszerelése, beüzemelése	db	5	11 950 Ft	59 750 Ft
10.	KPE védőcső 90 mm átmérőjű (P-6) elhelyezése	m	15	5 689 Ft	85 335 Ft
11.	Védőcső elhelyezése oszlopon	fm	8	3 750 Ft	30 000 Ft
12.	KIF végelzáró szerelése (lent)	db	9	19 500 Ft	175 500 Ft
13.	KIFkábel üzembelyezése előtti mérés	db	1	20 851 Ft	20 851 Ft
14.	kábel erek színjelölése zsugorcsoval	db	15	807 Ft	12 105 Ft
15.	szerelvénydoboz beépítése	db	5	15 890 Ft	79 450 Ft
16.	Áramút készítése lent	db	10	1 028 Ft	10 280 Ft
17.	Préselt kábelsarű felvezetőre (lenn)	db	15	1 399 Ft	20 985 Ft
18.	Rúdfelelő telepítése	db	1	21 966 Ft	21 966 Ft
19.	földelési ellenállás mérés	db	1	7 500 Ft	7 500 Ft
20.	darus gépkocsi óra díj	go	2	27 765 Ft	55 530 Ft
21.	Kitűzés 10 pontig	db	1	88 646 Ft	88 646 Ft
22.	Áramút készítése lent	db	3	5 758 Ft	17 274 Ft
23.	Bemérés nyílt árok	db	1	103 886 Ft	103 886 Ft
24.	Felelős műszaki vezetés	Mérnöknap	1	75 000 Ft	75 000 Ft
25.	műszaki átadási dokumentáció készítése	db	1	57 500 Ft	57 500 Ft
26.	Felszállo vezetékek behuzása	db	5	1 670 Ft	8 350 Ft
27.	OCSD szekrény felszerelése	készlet	1	52 600 Ft	52 600 Ft
28.	Kábelfektetés árokba	m	198	612 Ft	121 176 Ft
Anyag mennyiségek					
29.	Oszlop 5,0m acél horg talpas ocs:60mm	m	5	91 125 Ft	455 625 Ft
30.	Lámpakar 0,2/60 1ágú acél horg	m	5	17 792 Ft	88 960 Ft
31.	Oszlop alapvasalat 3-5 m alu/acél oszlophoz	db	5	21 330 Ft	106 650 Ft
32.	NTB-1 egyáramkörös, 5P sorkapoccsal	db	5	17 280 Ft	86 400 Ft
33.	E-YY-J16 mm2	db	220	3 228 Ft	710 160 Ft
34.	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	db	45	433 Ft	19 485 Ft
35.	Kábeldob betétdíj	db	1	300 000 Ft	300 000 Ft
36.	Sárga PVC szalag "ERŐS ÁRAMÚ KÁBEL" felirattal (500m)	db	198	32 Ft	6 336 Ft
37.	OCSD szekrény(csatárplaszt)	db	1	85 000 Ft	85 000 Ft
38.	KPE védőcső 90 mm átmérőjű (P-6)	fm	15	4 400 Ft	66 000 Ft
39.	Védőcső oszlopra	fm	8	3 140 Ft	25 120 Ft
40.	Kopoflex védőcső	fm	10	2 650 Ft	26 500 Ft
41.	HILL 12-40/13 lámpatest	db	5	70 200 Ft	351 000 Ft
Összesen					
Földmunka +kábel fektetés+oszlop+lámpa nettó					4 513 215 Ft
ÁFA27%					1 218 568 Ft
Földmunka +kábel fektetés+oszlop+lámpa bruttó					5 731 783 Ft



Ajánlatkérő: Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Ajánlatadó: Hungaro Lux Light Kft.

Tisztelt Partnerünk!

Megtisztelő megkeresésükre az alábbi ajánlatot adjuk, **Inárcs Nagyközség** közvilágítás bővítésének, fejlesztésének céljából.

Ajánlat teljes nettó ára:

5.203.086,- Ft

ÁFA 27%

1.404.833,- Ft

Összesen (bruttó)


6.607.919,- Ft, azaz **hatmillió-hatszázhétezer-**

kilencszáztizenkilenc forint

Fizetési feltételek: 15 napos átutalás

Az ajánlat érvényes: 30 nap

Nagytarcsa, 2026. augusztus 10.


Hungaro Lux Light Kft.
2142. Nijjy... Ashish D...
11119449-2-13
Nagy Zsolt
ügyvezető



Inárcs Irisz utcában közvilágítás mennyiség kiírás

S.sz.	Megnevezés	Mértéke gység	Mennyiség	Alapdíj egységár	Alapdíj
Építési munkálatok					
1.	Kábelárok ásás 0,4m árok szélességben, 0,7m mélységben	m	198	3 500 Ft	693 000 Ft
4.	Földmunkák oszlop talpához	m3	3	3 300 Ft	8 250 Ft
5.	Betonmunkák oszlop talpához	m3	3	60 000 Ft	180 000 Ft
6.	KPE és PVC csövek fektetése	m	15	6 700 Ft	100 500 Ft
7.	5-11 méter támpontmagasságú acéloszlop állítása	db	5	26 987 Ft	134 935 Ft
8.	KÖZV Lámpa kar felszerelése	db	5	14 589 Ft	72 945 Ft
9.	Lámpatest felszerelése, beüzemelése	db	5	13 568 Ft	67 840 Ft
10.	KPE védőcső 90 mm átmérőű (P-6) elhelyezése	m	15	6 789 Ft	101 835 Ft
11.	Védőcső elhelyezése oszlopon	fm	8	4 589 Ft	36 712 Ft
12.	KIF végelzáró szerelése (lent)	db	9	20 600 Ft	185 400 Ft
13.	KIF kábel üzembeteljesítése előtti mérés	db	1	21 589 Ft	21 589 Ft
14.	kábel erek szigetelése szugorcsoval	db	15	1 024 Ft	15 360 Ft
15.	szerelvénydoboz beépítése	db	5	16 892 Ft	84 460 Ft
16.	Aramút készítése lent	db	10	1 256 Ft	12 560 Ft
17.	Préselt kábelsarú fel. vezetőre (lenn)	db	15	1 599 Ft	23 985 Ft
18.	Rúdfelelő telepítése	db	1	23 568 Ft	23 568 Ft
19.	földelés ellenállás mérés	db	1	8 600 Ft	8 600 Ft
20.	darus gépkocsi óra díj	go	2	28 945 Ft	57 890 Ft
21.	Kitűzés 10 pontig	db	1	91 652 Ft	91 652 Ft
22.	Aramút készítése lent	db	3	6 423 Ft	19 269 Ft
23.	Bemérés nyílt árok	db	1	109 546 Ft	109 546 Ft
24.	Felelős műszaki vezetés	Mémóknapp	1	79 000 Ft	79 000 Ft
25.	műszaki átadási dokumentáció készítése	db	1	60 000 Ft	60 000 Ft
26.	Felszálló vezeték behuzása	db	5	1 800 Ft	9 000 Ft
27.	OCSD szekrény felszerelése	készlet	1	59 650 Ft	59 650 Ft
28.	Kábel fektetés árokba	m	198	1 000 Ft	198 000 Ft
Anyag mennyiségek					
29.	Oszlop 5,0m acél horg talpas ocs 60mm	m	5	135 250 Ft	676 250 Ft
30.	Lámpakar 0,2x60 lágy acél horg	m	5	25 600 Ft	128 000 Ft
31.	Oszlop alapvasalás 3-5 m alu/acél oszlophoz NTB-1 egyáramkörös, 5P sorkapoccsal	db	5	22 543 Ft	112 715 Ft
32.	E-YY-J16 mm2	db	5	19 560 Ft	97 800 Ft
33.	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	db	220	3 560 Ft	783 200 Ft
34.	Kábeldob betétdíj	db	45	499 Ft	22 455 Ft
35.	Sárga PVC szalag "ERŐS ÁRAMÚ KÁBEL" felirattal (500m)	db	1	310 000 Ft	310 000 Ft
36.	OCSD szekrény csatlácsolászt	db	198	40 Ft	7 920 Ft
37.	KPE védőcső 90 mm átmérőű (P-6)	db	1	87 650 Ft	87 650 Ft
38.	Védőcső oszlopra	fm	15	5 600 Ft	84 000 Ft
39.	Kopcflex védőcső	fm	8	3 500 Ft	28 000 Ft
40.	HILL 12-40/13 lámpatest	fm	10	2 890 Ft	28 900 Ft
41.		db	5	75 800 Ft	379 000 Ft
Összesen					
Földmunka + kábel fektetés + oszlop + lámpa nettó					5 203 086 Ft
AFA27 %					1 404 833 Ft
Földmunka + kábel fektetés + oszlop + lámpa bruttó					6 607 919 Ft

[Handwritten signature]
Hungaro Lux Light Kft.
2110 Győr, Hősök tere 1. sz. 1. em.
Árjegyzék: 1119440 2-13

5288-4/2026

Inárcs Irisz utcában közvilágítás mennyiség kiírás					
S.sz.	Megnevezés	Mértéke gység	Mennyiség	Alapdíj egységár	Alapdíj
Építési munkálatok					
1.	Kábelárok ásás, 0,4m árokszélességben, 0,7m mélységben	m	198	4 100 Ft	811 800 Ft
4.	Földmunkák oszlopálaphoz	m3	3	3 250 Ft	8 125 Ft
5.	Betonmunkák oszlopálaphoz	m3	3	62 000 Ft	155 000 Ft
6.	KPE és PVC csövek fektetése	m	15	7 000 Ft	105 000 Ft
7.	5-11 méter fénypontmagasságú acéloszlop állítása	db	5	27 000 Ft	135 000 Ft
8.	KÖZV Lámpa kar felszerelése	db	5	15 483 Ft	77 415 Ft
9.	Lámpatest felszerelése, beüzemelése	db	5	13 999 Ft	69 995 Ft
10.	KPE védőcső 90 mm átmérőjű (P-6) elhelyezése	m	15	7 125 Ft	106 875 Ft
11.	Védőcső elhelyezése oszlopon	fm	8	4 200 Ft	33 600 Ft
12.	KIF végelzáró szerelése (lent)	db	9	21 500 Ft	193 500 Ft
13.	KIFkábel üzembehelyezése előtti mérés	db	1	22 580 Ft	22 580 Ft
14.	kábel erak színjelölése zsugorcsoval	db	15	950 Ft	14 250 Ft
15.	szerelvénydoboz beépítése	db	5	17 586 Ft	87 930 Ft
16.	Áramút készítése lent	db	10	1 356 Ft	13 560 Ft
17.	Préselt kábelcsatl. felvezetőre (lenn)	db	15	1 950 Ft	29 250 Ft
18.	Rúdföldelő telepítése	db	1	25 699 Ft	25 699 Ft
19.	földelési ellenállás mérés	db	1	9 000 Ft	9 000 Ft
20.	darus gépkocsi óra díj	go	2	30 000 Ft	60 000 Ft
21.	Kitűzés 10 pontig	db	1	93 650 Ft	93 650 Ft
22.	Áramút készítése fent	db	3	9 800 Ft	29 400 Ft
23.	Bemérés nyílt árok	db	1	108 900 Ft	108 900 Ft
24.	Felelős műszaki vezetés	Mérnöknap	1	80 000 Ft	80 000 Ft
25.	műszaki átadási dokumentáció készítése	db	1	59 000 Ft	59 000 Ft
26.	Felszálló vezeték behúzása	db	5	1 870 Ft	9 350 Ft
27.	OCSD szekrény felszerelése	készlet	1	58 000 Ft	58 000 Ft
28.	Kábel fektetés árokba	m	198	800 Ft	158 400 Ft
Anyag mennyiségek					
29.	Oszlop 5,0m acél horg talpas ocs:60mm	m	5	120 000 Ft	600 000 Ft
30.	Lámpakar 0,2/60 1ágú acél horg	m	5	23 500 Ft	117 500 Ft
31.	Oszlop alapvasalat 3-5 m alu/acél oszlophoz	db	5	23 000 Ft	115 000 Ft
32.	NTB-1 egyáramkörös, 5P sorkapoccsal	db	5	21 000 Ft	105 000 Ft
33.	E-YY-J16 mm2	db	220	4 000 Ft	880 000 Ft
34.	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	db	45	550 Ft	24 750 Ft
35.	Kábeldob betétdíj	db	1	350 000 Ft	350 000 Ft
36.	Sárga PVC szalag "ERŐS ÁRAMÚ KÁBEL" felirattal (500m)	db	198	50 Ft	9 900 Ft
37.	OCSD szekrény(csatárplaszt)	db	1	90 000 Ft	90 000 Ft
38.	KPE védőcső 90 mm átmérőjű (P-6)	fm	15	6 500 Ft	97 500 Ft
39.	Védőcső oszlopra	fm	8	4 000 Ft	32 000 Ft
40.	Kopoflex védőcső	fm	10	3 200 Ft	32 000 Ft
41.	HILL 12-40/13 lámpatest	db	5	80 000 Ft	400 000 Ft
Összesen					
Földmunka +kábel fektetés+oszlop+lámpa nettó					5 408 929 Ft
AFA 27 %					1 460 411 Ft
Földmunka +kábel fektetés+oszlop+lámpa bruttó					6 869 340 Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 2026. szeptember 30.

Csömör, 2026. augusztus 7.


Szalai András
EscoPro Kft.
 **ESCOPRO**
BETÉTEL ÉS KÖRNYEZET