

Inárcs Fekiács József utca Általános Iskola konyha parkoló kialakítása
Vázlatterv

Tervezői költségbecslés

Sorszám	Tételek megnevezése	kigyűjtött mennyiség	mennyiségi egység	fajlagos szorzószám	mennyiség	mennyiségi egység	Nettó egységár	Nettó kiviteli ktg.
			(fm, m ² , m ³ , db)	(vast., terület)		(fm, m ² , m ³ , db)	(Ft/egység)	(Ft)
1.	Előkészítő és bontási munkák							
1.1.	Humuszleszedés és 5 km-en belüli elszállítása az Önkormányzat által biztosított lerakóhelyre	363	m ²	0,30	108,90	m ³		0
							1. Előkészítő és bontási munkák összesen	0
2.	Burkolatépítési munkák							
2.1	Tükrör készítése gépi munkával, tömörítéssel útalap részére	363	m ²	1,00	363,00	m ²		0
2.2	0/55 törtbeton alapréteg készítése 20 cm vtg-ban, gépi tömörítése járda részére	276	m ²	0,20	55,20	m ³		0
2.3	0/20 zúzottkő burkolat készítése 10 cm vtg-ban, gépi tömörítéssel	276	m ²	0,20	55,20	m ³		0
2.4	Padkarendezés, füvesítés, humuszterítés 10cm vtg-ban, tömörítése gépi munkával	87	m ²	1,00	87,00	m ²		0
							2. Útépítési munkák összesen	0
3.	Egyéb járulékos tevékenységek, létesítmények							
3.1	Kút akna földem építése statikus terv szerint	1	E	1,00	1,00	E		0
3.2	Kerticsap átépítése 40*40 cm méretű öntöttvas szekrénybe	1	E	1,00	1,00	fm		0
							3. Egyéb járulékos tevékenységek, létesítmények összesen	0
							Parkoló kialakítás nettó kiviteli költség összesen:	0
							27 % ÁFA	0
							Parkoló kialakítás bruttó kiviteli költség összesen:	0